

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	bábolna egészségház - szellőzés Anyagár	Egységre jutó Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
1	33-00-044 Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben 6 db	-----	-----	-----	-----
2	33-00-074 Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 250 x 250 mm-es, 50 mm mélységig 9 db	-----	-----	-----	-----
3	83-01-211-0530614 Spirálkorcolt lemezcső szerelése alumínium lemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 80 - 150 mm PANOL SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, alumínium lemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm 17 m	-----	-----	-----	-----
4	83-01-301-0530105 Hajlítható flexibilis csövek szerelése, alumínium szalagból, tartószerkezet nélkül, NÁ 63 - NÁ 150 mm ALUFLEX, hajlítható lemezcső, alumínium szalagból, 0,2 mm vtg. NÁ 80 mm 6 m	-----	-----	-----	-----
5	83-01-401-0867163 Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm ROSENBERG VF16, VF17 leágazóidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100/80/100 mm 9 db	-----	-----	-----	-----
6	83-02-161-0869601 Körkeresztmetszetű csatlakozású tetőszellőző szerkezet felszerelése lemezcsatornára; NÁ 100 mm HELIOS FDH szellőzősapka, horganyzott acéllemezből, 100 NÁ 3 db	-----	-----	-----	-----
7	83-02-201-0113122 Műanyag szellőzőrácsok elhelyezése ajtóba építve, Helios átszellőztető rács 448*80 mm, 13 db	-----	-----	-----	-----
8	83-06-551-0152061 Különböző típusú kisventilátor elhelyezése HELIOS ELS-VEZ 60-GA kisventilátor, 230 V/50 Hz, mérete:245x245 9 db	-----	-----	-----	-----
Munkanem összesen					