

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	bábolna egészségház - fűtés Anyagár	Egységre jutó Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
11	82-00-025 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, csőfűtőtest				
	3 db	-----	-----	-----	-----
12	82-01-226-0130607 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 40 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 6/4"				
	2 db	-----	-----	-----	-----
13	82-01-337-0114699 Termosztatikus szelepfő felszerelése radiátorszelepre és beépített szelepkészlettel szerelt radiátorokra, szorítókötéses csatlakozóval rögzítve Danfoss RTS-R tip.				
	7 db	-----	-----	-----	-----
14	82-12-007-0425904 Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 1 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor E (10 típ.) 1-soros, konvektorlemez és borítás nélkül, 900x 400 mm				
	2 db	-----	-----	-----	-----
15	82-12-009-0426054 Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 900x 400 mm				
	4 db	-----	-----	-----	-----
16	82-12-009-0426055 Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 900x 500 mm				
	1 db	-----	-----	-----	-----
17	82-16-051 Próbafűtés, radiátorok besabályozása 23.260 W teljesítményig				
	1 db	-----	-----	-----	-----
Munkanem összesen					