



## EGÉSZSÉGHÁZ AKADÁLYMENTESÍTÉS ÉS KORSZERŰSÍTÉS

2943 Bábolna Ácsi út 2.

### elektromos kivitelezési munkák - Tenderterv V1

Dátum: 2009-04-03

Anyag	Díj
Szerelőközműves munkák	
Védőcsövek, kábeltartók	
Kábelek	
Szerelvények	
Elosztószekrények	
Lámpatestek	
EPH	
Dokumentáció	

#### Összesen:

ÁFA 20%

#### Mindösszesen:

	megnevezés	mennyiség		anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
1	Horonyvésés beton/tégla falban 15 cm2-ig	95	m				
2	Fészekvésés dobozok részére és a doboz elhelyezése tégla falban 65mm, R:31301	45	db				
3	Horonyvésés visszajavítása	95	m				
4	faláttörés készítése tégla falban, védőcső beépítéssel (D=150mm-ig)	15	db				
5	faláttörés készítése beton födémbe, védőcső beépítéssel (D=50mm-ig)	2	db				

összesen:

	megnevezés	mennyiség		anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
1	MŰ I.16 jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvésés nélkül, meglévő horonyba	80	m				
2	MŰ I.21 jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvésés nélkül, meglévő horonyba	65	m				
3	MŰ I.29 jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvésés nélkül, meglévő horonyba	20	m				
4	MŰ I.36 jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvésés nélkül, meglévő horonyba	15	m				
5	TRL. jelű műanyag védőcső szerelése tartokkal, elágazó dobozokkal TRL25 - Mű II 40(37,0)mm cső szürke	85	m				
6	TRL. jelű műanyag védőcső szerelése tartokkal, elágazó dobozokkal TRL40 - Mű II 25(22,6)mm cső szürke	10	m				
7	SGN D25 lépésálló gégecső álmennyezet felett	120	m				
8	SGN D32 lépésálló gégecső álmennyezet felett	20	m				
9	SGN D40 lépésálló gégecső álmennyezet felett	10	m				
10	MCSN 32x100 műanyag kábelcsatorna tetővel	5	m				

összesen:

	megnevezés	mennyiség		anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
1	YSLY-JZ 300/500V 5x6 betápkábel	35	m				
2	NYM-J 300/500V 3x 1,5 védőcsőbe húzva	320	m				
3	NYM-J 300/500V 5x 1,5 védőcsőbe húzva	75	m				
4	NYM-J 300/500V 3x 2,5 védőcsőbe húzva	15	m				
5	MT 3x1,5 védőcsőbe húzva	55	m				
6	MT 2x1 védőcsőbe húzva	25	m				
7	Vezeték bekötése készülékbe 5 kábelérig	65	db				

összesen:

	megnevezés	mennyiség		anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
1	2P kapcsoló süllyesztett billentyűvel kerettel komplett (Legrand Valena 774402 fehér)	27	db				
2	LEGRAND 2P+F földelt dugalj szerelése, 2p+F, kat.szám:774420 kerettel komplett	10	db				
3	3P kapcsoló falon kívüli ipari KKM0-6002, tömszelencékkel (vízmelegítő)	1	db				
4	SCHARCK EL SO SIGMA MOZGÁSSÉRÜLT WC SZETT, Rendelési szám: EL 740 074 (fehér)	1	db				

összesen:

	megnevezés	mennyiség		anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
1	Meglévő E0 jelű főelosztó módosítása	1	db				
2	Vizesblokk E1 alelosztó	1	db				

**összesen:**

	megnevezés	mennyiség		anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
1	Vyrtych Corso-PC E27 IP65 (A jelű lámpatest)	3	db				
2	Intra Nitor RV-CL 2X18W EB IP44 (B jelű lámpatest)	8	db				
3	Intra Nitor RV-CL 1X26W EB IP44 (C jelű lámpatest)	27	db				
4	Intra 5531 1X18W EB (D jelű lámpatest)	4	db				
5	SIEB 108/1 Prisma IP54 készenléti vészvilágító	10	db				

összesen:

	megnevezés	mennyiség		anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
1	EPH gerinc kiépítése Mkh 1x10 mm2 sodrott vezetővel	35	m				
2	EPH csomópont kialakítása OBO 1809/A (ref. 501511) EPH sínnel	2	db				
3	EPH leágazások kialakítása Mkh 1x6 mm2 sodrott vezetővel (épületgépészeti csövezés bekötése)	65	m				

összesen:



	megnevezés	mennyiség		anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
1	Elektromos megvalósulási terv készítése (3pld.+ CD)	1	db				
2	Érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyv készítésel	1	db				
3	ELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV készítése az MSZ 2364-610 szabvány szerint	1	db				

**összesen:**