

Munka díj és anyag árajánlat

Bábolna Strand és Termálfürdő felújítás

2024.09.23.hétfő

Munkadíj :

I. zuhanyzó(komplett) és dézsa helyiség(csak járólap)

18.68 m2 alapterület + 23.6 m2 falfelület		Nettó
bontás 2m magasságig (burkolat,vakolat) - sitt hordás		84.500 Ft
szerelvényezés le/fel		22.000Ft
vakolás, vakolaterősítő hálózás		125.080 Ft
aljzatkiegyenlítés		74.600 Ft
vízzárás 2 rétegben		127.450 Ft
hajlaterősítés		37.000 Ft
élvédőzés		3.700 Ft
tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás		95.200 Ft
burkolás járólap és csempe 2m magasságig		454.875Ft
szilikon fugázás	25m	14.400 Ft
glettelés		54.550 Ft
festés 2 rétegben fehér színre		67.830 Ft.
zuhany válaszfal bontás/ új beépítés		34.000 Ft
zuhanyfolyóka beépítés	90 cm	75.000 Ft
ipari ventilátorok biztosítása a száradási idők csökkentése érdekében		

munkadíj: 1.266.452 Ft Nettó + Áfa

Anxyagköltség : 1.270.185 Ft Nettó + Áfa

II.zuhanyzó (komplett)

8,4 m2 alapterület + 22.4 m2 falfelület	Nettó
bontás 2m magasságig(burkolat,vakolat) - sitt hordás	156.200 Ft

szelvényezés le/fel		22000 Ft
vakolás, vakolaterősítő hálózás		118.720 Ft
aljzatkiegyenlítés		33.600 Ft
vízzárás 2 rétegben		109.360 Ft
hajlaterősítés	20m	31.000 Ft
élvédőzés		3.700 Ft
tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás		78.560 Ft
burkolás járólap és csempe 2m magasságig		347.400 Ft
szilikon fugázás		17.000 Ft
glettelés		40.800 Ft
festés 2 rétegben fehér színre		40.800 Ft
zuhany válaszfal bontás/ új beépítés		34.000 Ft
zuhanyfolyóka beépítés	90 cm	75.000 Ft
ipari ventillátorok biztosítása a száradási idők csökkentése érdekében		

munkadíj: 1.003.800 Ft Nettó +áfa

anyagköltség : 1.108.140 Ft Nettó + Áfa

III. WC - mosdó

6.44 m2 alapterület + 26.2 m2 falfelület		Nettó
bontás 2m magasságig(burkolat,vakolat) - sitt hordás.		33.200 Ft
szelvényezés le/fel		22.000 Ft
vakolás, vakolaterősítő hálózás		138.860 Ft
aljzatkiegyenlítés		137.088 Ft
vízzárás 2 rétegben		100.560 Ft
hajlaterősítés.	18,2 m	28.100 Ft
élvédőzés		3.700 Ft
tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás		104.480 Ft
burkolás járólap és csempe 2m magasságig		405.920 Ft
szilikon fugázás	18,2 m	17.000 Ft
glettelés		41.880 Ft

festés 2 rétegben fehér színre

41.880 Ft

munkadíj: 978.500 Ft Nettó +Áfa

anyagköltség : 1.074.668 Ft Nettó + Áfa

IV. zuhanyzó (komplett)

23.2 m2 alapterület + 8.4 m2 falfelület

Nettó

bontás 2m magasságig(burkolat,vakolat) - sitt hordás

63.200 Ft

szerelvényezés le/fel

22.000 Ft

vakolás, vakolaterősítő hálózás

44.520 Ft

aljzatkiegyenlítés

92.800 Ft

vízzárás 2 rétegben

122.720 Ft

hajlaterősítés

28m 39.000 FT

élvédőzés

3.700 Ft

tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás

171.120 Ft

burkolás járólap és csempe 2m magasságig

589.680 Ft

szilikon fugázás

28m 17.000 Ft

glettelés

115.650 Ft

festés 2 rétegben fehér színre

120.560 Ft

zuhany válaszfal bontás/ új beépítés

37.000 Ft

zuhanyfolyóka beépítés

90 cm 75.000 Ft

ipari ventilátorok biztosítása a száradási idők csökkentése érdekében

munkadíj: 1.113.100Ft Nettó +Áfa

anyagköltség : 1.513.950 Ft Nettó +áfa

V. burkolat nélküli felújítandó határoló falak

408.2 m2 teljes falfelület glettelés, festés ebből 308.2 m2 bontás, vakolás is | **Nettó**

bontás 1,5-2m magasságig - sitt hordás

316.400 Ft

vakolás, vakolaterősítő hálózás

1.133.460 Ft

tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás

886.240 Ft

glettelés

365.250 Ft

festés 2 rétegben fehér színre

595.120 Ft

ipari ventilátorok biztosítása a száradási idők csökkentése érdekében

munkadíj: 4.327.100 Ft Nettó + Áfa

anyagköltség összesen : 3.296.470 Ft Nettó + Áfa

Munkadíj összesen:

A fenti munkadíjak az alábbi munkákat tartalmazza:

- minden helyiségben a burkolatok és vakolat(tégláig) bontásra kerül
- sirtt kihordása konténerbe
- szerelvények le majd vissza szerelésre kerülnek
- a felületek porlekötő és tapadásfokozó bevonatot kapnak
- bontott felületek vakolása, hálóval történő megerősítéssel
- burkolásra kerülő felületeken tapadóhíd felhordás
- aljzatkiegyenlítés padlófelületeken
- vízzárás 2 rétegben folyékonyfóliával, hajlaterősítéssel
- zuhanyfolyókák beépítése
- zuhany válaszpanelek felszerelése
- falfelületek és padló burkolása magas kopásállóságú lapokkal , padló esetén R10 csúszásmentes lapokkal, élvédőzés
- fugázás,szilikonfugázás
- burlolásra kerülő helyiségekben a 2m magasság feletti falrészek, burkolat nélküli helyiségekben a teljes javított falfelület glettelése,alapozása és festése 2 rétegben fehér színre

Anyag árajánlat:* minden anyag ár tartalmazza a kiszállítás költségét is!

(Grigolin,Mapei,Héra,Linear és KAI Group termékek)

Esztrich beton (2000kg)

Vakoló habarcs (9800kg)

Prémium glett (1200kg)

Tapadóhíd (70kg)

Mélyalapozó (10l)
Diszperziós fehér festék (120l)
Vakolaterősítő háló (400m2)
Folyékony fólia (720kg)
Hajlaterősítő szalag (170fm)
Fém élvédő (40fm)
Vakoló sín (1000fm)
Szilikon fuga (25db)
Zuhanyfolyóka (15db)+idomok
Zuhany válaszpanel(10db)
Csempe(115m2)
Járólap R10 csúszásmentes(50m2)
Csemperagasztó S1 (1200kg)
Fuga (50kg) +kapu
Szaniter szilikon (15db)

Anyag összesen: 8.263.413 Ft Nettó + ÁFA

Munkadíj összesen : 8.688.952 Ft Nettó + ÁFA

FeMa Group Kft.

2943 Bábolna, Akácfa utca 14.

27785717-2-11

femagroup1@gmail.com

+36 30 213 8906
