

Munka díj és anyag árajánlat

Bábolna Strand és Termálfürdő felújítás

Munkadíj :

I. zuhanyzó(komplett) és dézsa helyiség(csak járólap)

18.68 m2 alapterület + 23.6 m2 falfelület

bontás 2m magasságig (burkolat,vakolat) - sitt hordás

szerelvényezés le/fel

vakolás, vakolaterősítő hálózás

aljzatkiegyenlítés

vízzárás 2 rétegben

hajlaterősítés

élvédőzés

tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás

burkolás járólap és csempe 2m magasságig

szilikon fugázás

glettelés

festés 2 rétegben fehér színre

zuhany válaszfal bontás/ új beépítés

zuhanyfolyóka beépítés

ipari ventillátorok biztosítása a száradási idők csökkentése érdekében

munkadíj: 1.998.476Ft + 27 % áfa

II.zuhanyzó (komplett)

8,4 m2 alapterület + 22.4 m2 falfelület

bontás 2m magasságig(burkolat,vakolat) - sitt hordás

szerelevényezés le/fel

vakolás, vakolaterősítő hálózás

aljzatkiegyenlítés

vízzárás 2 rétegben

hajlaterősítés

élvédőzés

tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás

burkolás járólapp és csempe 2m magasságig

szilikon fugázás

glettelés

festés 2 rétegben fehér színre

zuhany válaszfal bontás/ új beépítés

zuhanyfolyóka beépítés

ipari ventillátorok biztosítása a száradási idők csökkentése érdekében

munkadíj: 1.493.837 Ft + 27 % áfa

III. WC - mosdó

6.44 m2 alapterület + 26.2 m2 falfelület

bontás 2m magasságig(burkolat,vakolat) - sít hordás

szerelevényezés le/fel

vakolás, vakolaterősítő hálózás

aljzatkiegyenlítés

vízzárás 2 rétegben

hajlaterősítés

élvédőzés

tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás

burkolás járólapp és csempe 2m magasságig

szilikon fugázás

glettelés

festés 2 rétegben fehér színre

munkadíj: 1.689.056 Ft + 27 % áfa

IV. zuhanyzó (komplett)

23.2 m2 alapterület + 8.4 m2 falfelület

bontás 2m magasságig(burkolat,vakolat) - sitt hordás

szerelvényezés le/fel

vakolás, vakolaterősítő hálózás

aljzatkiegyenlítés

vízzárás 2 rétegben

hajlaterősítés

élvédőzés

tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás

burkolás járólap és csempe 2m magasságig

szilikon fugázás

glettelés

festés 2 rétegben fehér színre

zuhany válaszfal bontás/ új beépítés

zuhanyfolyóka beépítés

ipari ventillátorok biztosítása a száradási idők csökkentése érdekében

munkadíj: 1.765.660 Ft + 27 % áfa

V. burkolat nélküli felújítandó határoló falak

408.2 m2 teljes falfelület glettelés, festés ebből 308.2 m2 bontás, vakolás is

bontás 1,5-2m magasságig - sitt hordás

vakolás, vakolaterősítő hálózás

tapadóhíd képzés/alapozó réteg felhordás

glettelés

festés 2 rétegben fehér színre

ipari ventillátorok biztosítása a száradási idők csökkentése érdekében

munkadíj: 5.297.480 Ft + 27 % áfa

Munkadíj összesen: 12.244.509Ft + 27 % áfa

A fenti munkadíjak az alábbi munkákat tartalmazza:

- minden helyiségben a burkolatok és vakolat(tégláig) bontásra kerül
- sirt kihordása konténerbe
- szerelvények le majd vissza szerelésre kerülnek
- a felületek porlekötő és tapadásfokozó bevonatot kapnak
- bontott felületek vakolása, hálóval történő megerősítéssel
- burkolásra kerülő felületeken tapadóhíd felhordás
- aljzatkiegyenlítés padlófelületeken
- vízzárás 2 rétegben folyékonyfóliával, hajlaterősítéssel
- zuhanyfolyókák beépítése
- zuhany válaszpanelek felszerelése
- falfelületek és padló burkolása magas kopásállóságú lapokkal , padló esetén R10 csúszásmentes lapokkal, élvédőzés
- fugázás,szilikonfugázás
- burkolásra kerülő helyiségekben a 2m magasság feletti falrészek, burkolat nélküli helyiségekben a teljes javított falfelület glettelése,alapozása és festése 2 rétegben fehér színre

A bontás/felújítás során keletkező sirt és egyéb építési hulladék konténeres elszállításáról megrendelőnek kell gondoskodni és annak költségét viselni!

A felújítás során esetlegesen szükségessé váló előre nem látható további munkálatokról , anyagszükségletéről Vállalkozó a Megbízót haladéktalanul értesíti!

További munkák és anyagok Megbízó írásos engedélye alapján kerülnek elvégzésre/beszerzésre!

Anyag árajánlat:* minden anyag ár tartalmazza a kiszállítás költségét is!

(Grigolin, Mapei, Héra, Linear és KAI Group termékek)

Esztrich beton (2000kg)	br. 487.200Ft
Vakoló habarcs (9800kg)	br. 1.617.900Ft
Prémium glett (1200kg)	br. 593.400Ft
Tapadóhíd (70kg)	br. 269.850Ft
Mélyalapozó (10l)	br. 23.980Ft
Diszperziós fehér festék (120l)	br. 111.920Ft
Vakolaterősítő háló (400m ²)	br. 220.000Ft
Folyékony fólia (720kg)	br. 2.383.536Ft
Hajlaterősítő szalag (170fm)	br. 202.300Ft
Fém élvédő (40fm)	br. 47.840Ft
Vakoló sín (1000fm)	br. 476.000Ft
Szilikon fuga (25db)	br. 147.250Ft
Zuhanyfolyóka (15db)+idomok	br. 397.850Ft
Zuhany válaszpanel(10db)	br. 1.237.300Ft
Csempe(115m ²)	br. 1.063.850Ft
Járólap R10 csúszásmentes(50m ²)	br. 599.500Ft
Csemperagasztó S1 (1200kg)	br. 499.520Ft
Fuga (50kg) +kapu	br. 89.900Ft
Szaniter szilikon (15db)	br. 37.350Ft

Anyag összesen: **br. 10.505.546Ft***

8.272.083.- + ÁTA

*Az anyag árak mai napon érvényes áron vannak kiszámolva, a tényleges megrendelés napjáig az árak változhatnak!

2024. augusztus 23.

PN Hungária Építő és Kivitelező Kft

2942 Nagyigmánd, Bocskai utca 339 hrsz.

29143270-2-11