

**Bricoll Kft.  
részére**

2903 Komárom  
Jászai Mari utca 22/A

IKTATÓSZÁM F713-57431-2/2025  
AZONOSÍTÓ 576676106  
TÁRGY Közműnyilatkozat, Bábolna, Rózsaerdei u. 911/1 hrsz. járdaépítés

Tatabánya, 2025. augusztus 28.

### **Tisztelt Címzett!**

Tárgyban hozzánk küldött terveket köszönettel megkaptuk (Tervszám: 2025-048 Rajzszám: MK-02 Tervező: Sáfrán József, Polgári Márton). Az érintett településen, és helyen üzemelő gázelosztó-vezeték működik, melynek szolgáltatói feladatait az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. látja el.

A birtokunkban lévő gázelosztó-hálózat megvalósulási tervekkel való összevetés után az alábbiakban adjuk meg részletes közműnyilatkozatunkat. Közműnyilatkozatunkat az érvényben lévő és ide vonatkozó IVR dokumentumokban foglaltak alapján adjuk ki.

#### I. Általános követelmények:

1. Kivitelezésnél az üzemelő közművezetékek tervezési elveit tartalmazó MSZ 7487, MSZ 7048 előírásait be kell tartani.
2. Üzemegységünket a kivitelezés alábbi munkafázisaira meg kell hívni **a kiadott közműnyilatkozatunk iktatószámára/azonosítójára hivatkozva:**
  - **munkaterület átadás-átvétel**
  - gázelosztó vezeték kitűzés
  - kivitelezés közbeni nyomvonal-módosítás
  - nyíltárkos helyszíni felülvizsgálat, takarási engedélyek kiadása
  - műszaki átadás-átvétel, valamint használatbavételi eljárás.
3. A létesítmény beruházójának a kivitelezés megkezdését megelőzően a Tatabányai Üzemegység felé írásban be kell jelenteni a kivitelezés megkezdését
  - a munka megnevezését,
  - a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét,
  - a munkavégzés várható időtartamát
  - **a kiadott közműnyilatkozat azonosítóját**

Az elkészült **közmű hálózatok megvalósulási tervéből**, (bemérési helyszínrajzából) Üzemegységünk részére **1 pld-t kérünk megküldeni**. A megvalósulási tervek vizsgálatát követően, a helyszíni szemléken tapasztalt birtokában nyilatkozunk a műszaki átadással kapcsolatban.

Az üzemelő gázvezetéken csak a földgázelosztó végezhet munkát A szakfelügyelet biztosítása érdekében felmerült költségeinket a kivitelező részére leszámoljuk.

A kivitelezés közbeni helyszíni szemlék (takarási engedélyek kiadása) idejére alkalmanként írásos megrendelést is küldeni kell a gázszolgáltatóhoz.

A létesítmény beruházója, építtetője geodétával az üzemeltető szakmai felügyelete mellett köteles **kitűzni a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 2-2 m-es övezetét** a munkaterület átadás előtt. A munkaterület átadáson az építtető a kitűzési dokumentációt valamint **a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét** a társaságunk képviselőjének köteles papír alapon átadni.

A gázelosztó vezeték nyomvonala bizonytalan, annak adatszolgáltatáshoz képesti valós elhelyezkedésében eltérések lehetnek. Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az adatszolgáltatással érintett létesítmény szélső alkotóitól számított 2-2 méteres övezeten belül végezni nem lehet. A munkaterületen első lépésben a gázelosztó vezetékünk keresztezési pontjaiban kutatóárok segítségével, szigorúan kézi földmunka mellett kell a gázelosztó vezeték nyomvonalát feltárni. Amennyiben az 2-2m övezeten belül a gázelosztó vezeték nem lelhető fel, úgy a további szakfelügyelet nélküli munkavégzéshez nem járulunk hozzá, csak helyszíni szakfelügyeletünk jelenlétében folytatható az érintett szakaszon az építési tevékenység.

**Ameddig a területen a keresztezni, megközelíteni kívánt gázelosztó vezeték feltárással történő beazonosítása nem történt meg, addig a szilárd útburkolat-bontás kivételével a gépi földmunkához nem járulunk hozzá.**

Ha olyan felszíni jelölés (nyomvonaljelző tábla, gáz jelzésű csapszekrény), fogyasztó felállás, esetleg sárga gáz nyomvonaljelző szalag található, ami az adatszolgáltatásunkban nem szereplő vezetéken jelenlétére utal, abban az esetben további földmunka kizárólag szakfelügyeletünk jelenlétében folytatható.”

**A gázelosztó vezeték tengelyvonalától számított 2-2 m-es övezetben a 0.5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.**

4. A keresztezési, illetve a 2 m-en belüli megközelítési helyeken csak kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá.
5. Közműfeltárás végzése szükséges a gázbekötések pontjain, ha a megközelítés 2 m-en belül van.

Ha a feltárás közben a gázelosztó-vezeték vagy annak tartozéka megsérülne, azt azonnal be kell jelenteni a földgázelosztónak. Sérült gázvezeték az üzemeltető tudomása nélkül kijavítani tilos! Az okozott anyagi és erkölcsi kárért Üzemegységünk a károkozótól kártérítési díjat követel. Amennyiben a károkozó a kiszámlázott összeget nem fizeti ki, abban az esetben a létesítmény üzembe helyezéséhez hozzájárulásunkat nem áll módunkban megadni.

Kivitelező köteles gázömlés, üzemzavar esetén a földgáz elosztó gázszolgáltató üzemzavar elhárítást végző dolgozóinak helyszínre érkezéséig a veszélyeztetett területet kiüríteni és biztosítani az élet és vagyonvédelem érdekében.

**Felhívjuk a kivitelező figyelmet a gázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró-szerelvény akna) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelző-oszlop,-tábla) védelmére, valamint azok megsérülése illetve működtetésének ellehetetlenítése (pl. elzáró-szerelvény csapszekrényének leaszfaltozása) esetén a károkozó kártérítési, ill. helyreállítási kötelezettségére.**

A helyszínrajzon feltüntetett gázvezeték nyomvonala (függőleges és vízszintes irányban értelmezve) tájékoztató jellegű a vezeték szinuszos fektetéséből kifolyólag.

**Az érintett megépítendő közművek elhelyezését megelőzően az érintett szakaszon feltárt gázvezeték az üzemeltetőnek be kell mutatni,** a keresztezések takarásához írásos hozzájárulásunk szükséges. Gázvezeték felülről történő keresztezése esetén (amikor ehhez hozzájárulásunkat adjuk) a gázvezeték előírt keresztezési védőtávolság meglétét a gázvezeték feltárásával kell igazolni.

A tervben nem szereplő, de a kivitelezés során felmerülő problémákat, nyomvonal-módosításokat, stb. szakfelügyelet keretében tisztázni kell a földgázelosztóval.

6. A kivitelezés közbeni károkozás költségeit leszámlasszuk, abban az esetben is, ha az szakfelügyelet jelenlétében és gondos kivitelezés mellett keletkezik. (pl. gépkezelői hiba, fúroszerkezet irányeltérése stb.)
7. A gázvezeték keresztező építmény építtetője, illetve üzemeltetője viseli a keresztezett (megközelített) gázvezeték átalakításával és más munkálataival kapcsolatos költségeket.
8. A meglévő, üzemelő gázelosztó-vezeték gerincvezetékének fektetési mélysége 0,8-1,2 m között változik. Ezen mélységi elrendezés a szabványokban előírt mélységet jelenti, illetve a gázvezeték építéskor a geodéta által rögzített állapotot tükrözi. Ettől akár pozitív, akár negatív irányban keletkezhetsz eltérés több ok miatt. A gázvezeték mélységét, illetve pontos nyomvonalát kézi feltárással, illetve helyszíni szakfelügyelet keretében kell pontosítani. A kivitelezési munkák csak ezt követően kezdhetők el. **Az utcán fellelhető sárga táblák adatai csak tájékoztató jellegűek!**
9. A tervezett egyéb közművek a meglévő, illetve tervezett gázvezeték minimum 30°-os szögben keresztezheti, a minimális alkotók közötti függőleges távolság 30 cm legyen. A tervezett vezeték mindenhol alulról keresztezze a gázvezeték. A gázvezetékre hasított védőcsövet helyezni tilos.
10. **Jelen nyilatkozatunkat a kiadás dátumától számított 1 évig tartjuk fenn, ezt követően ismételt egyeztetés, illetve az eredeti Közműnyilatkozatunk megerősítése szükséges.**
11. Jelen Közműnyilatkozatunk nem mentesít az egyéb szükséges közmű-üzemeltetői és szakhatósági nyilatkozatok beszerzése alól. **Továbbá kérjük, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat [a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37-38 §] betartását és betartatását.**
12. **Amennyiben a közműépítés során a gázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, vagy a kivitelezést végző szervezet nem ismeri hiánytalanul a beruházás megvalósításával kapcsolatosan előírt szolgáltatói feltételeket, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerülő költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.**
13. Hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és a kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.
14. A tervezett vízvezeték védőcsőbe helyezése esetén túlnyomás nélküli üreges közműnek számít. Mivel a tervezett bekötés érinti a gázvezeték nyomvonalát, ezért üreges közmű esetében a gázvezeték (az érintett szakaszon) utólagosan védőcsőbe kell helyezni.
15. Fúrási tevékenység a gázvezeték feltárása után, szakfelügyelet jelenlétében folytatható.

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Tatabányai Üzemegysége tájékoztatja T. Beruházót és Kivitelezőt, hogy amennyiben a Közműnyilatkozatban szereplő beruházás megvalósítás során MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. gázvezetékét megrongálja, a helyreállítás, a gázvesztesség, a fogyasztói kiesésből fakadó károk költségei érvényesíthető.

Felhívjuk figyelmüket, hogy fenti eseményt azonnal jelezni kötelesek MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. illetékes Üzemegységének a minél kisebb kár és veszélyhelyzet megszüntetésnek elérése céljából.

#### **Gázszivárgás, gázömlés bejelentés**

Tel: 80/440-141

Tel: 80/820-141

#### **Tatabányai Üzemegység**

2800 Tatabánya

Eötvös u. 11.

**A gázvezeték biztonsági övezetében valamint keresztezéseknél a munkavégzés kizárólag szakfelügyelet jelenlétében történhet.**

Fentiek alapján a tervezett közművezeték létesítési engedélyének kiadásához, illetve kivitelezéséhez hozzájárulunk.